



VERISTOX

VER2402194F8

CALLE: RETORNO VIA 5 105 TABASCO 2000  
CENTRO TABASCO MÉXICO 86035

<b>FECHA:</b>	<b>FACTURA:</b>
2025-09-01	695
<b>FOLIO FISCAL:</b>	
9841BC1C-BE30-4BDD-BF35-5C84D7AB25F4	

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

<b>RFC:</b> HCE810101UU8	<b>TIPO DE RELACIÓN:</b> -
<b>RAZON SOCIAL:</b> HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO	
<b>DIRECCION:</b> INDEPENDENCIA 303 CENTRO CENTRO TABASCO MÉXICO 86000	
<b>USO DEL CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL	
<b>REG. FISCAL:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
<b>MONEDA:</b> MXN - PESO MEXICANO	

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P.U	IMPORTE
1	1	E48 - Unidad de servicio	72101511	Instalación de 6 equipos de aire acondicionado tipo piso-techo, de 5 toneladas, capacidad 60,000 BTU, 220V, inverter. Consistente en:	\$431,004.31	\$431,004.31

Instalación eléctrica principal desde subestación hasta el área de colocación con conductores calibre 1/0, con interruptor I Line, protecciones diferenciales instaladas en centro de carga trifásico con interruptores termomagnéticos de 2P. 40 A., instalación eléctrica de cada equipo con THW calibre 6 con tierra física certificada No. 8, entubado en PVC Conduit pesado de 1" con conector y curva aterrizado a varilla de tierra.

Instalación de comunicación de evaporadora y condensadora con cordón de uso rudo de 600 V. de 4 X 12 y 2 X12 aterrizado a varilla de tierra con cable THW cal. 12 de un hilo.

Instalación de tendido de tubería de cobre flexible de 3/4 y 3/8, así como tubo de aislamiento de 3/8, 7/8 y 1-1/8 forrados con cinta de PVC para ductos y cinta gris, así como colocación de filtro deshidratador DML 163 3/8 soldable por cada equipo, soldadura de tubería de cobre a las condensadoras y la unión de tuercas flare de 3/4 y 3/8 a la evaporadora.

Instalación hidráulica de drenaje fijado con abrazaderas galvanizadas. Pruebas de vacío, recarga de gas refrigerante R410 A. para compensar distancia.  
Sellado de orificios de salidas de tuberías al exterior con espuma de poliuretano.

Incluye: instalación y suministro de ménsulas de herrería para cada evaporadora a una altura de hasta 10m. y para cada condensadora hasta una altura de 4m., renta de andamios, así como el suministro de todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

**IMPORTE CON LETRA**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$431,004.31

DESCUENTOS: \$0.00

I.V.A.: \$68,960.69

TOTAL: \$499,965.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000707908784
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2025-09-01T17:38:31
<b>*EFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CP): 86035

OBSERVACIONES:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

G1k3ZgP7a0KQ1DxJSb7YyOyPsZSo4d60YQ1yq8haqz4qevRU0zSbS6Ace55Rea2oRkZ2TDJNpIU+ND118pLAMSfYMgea4xmFnJNoixVx11VDRtmmP26L0c71qRGzh2bP+1b+qo1gXQDOJf1+JEC6Cev9y+ZebPXebtBRJ284qW1YuuFbwjw/uA1MnoymNCgaHPaDucvZQ7OIrZ9In/pvwKZcJ512eL9eGfn2QZNPLeR9okrpeSrQ4VR253JH089NDEr qP8eMa0A+8zrvZEE0dLnnAPTK1rpbwQELUyNt1Pdy+kE81noYDgmjSp1hCzzy20w9vnm806Hw4X3A==


SELLO DEL SAT

Dw464U2Wz53Qne0D0Uxkrdb2vWmUtrG/7fB1cUFgqhNgU6AV7w94W1CEK8SJDZodurhFKZthqH0OaD/b0IZFnc0g1ggKFNv8TUPNuH0qCHfQZEBBSoXYjC+1hrwYtRV84bECeHoLhT D/2YzUJtoakV+2FUTd2cWq19HvN1cymkQcPKdyR377x/P4WQUNP54Y0WThBw43cJEFP7LLTVR9bmX0ncjjoyigb2P7aQ/ZraZnnsP45Dy/6281Zu0sAvp1 qP8eMa0A+8zrvZEE0dLnnAPTK1rpbwQELUyNt1Pdy+kE81noYDgmjSp1hCzzy20w9vnm806Hw4X3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1, 1]9841BC1C-BE30-4BDD-BF35-5C84D7AB25F4|2025-09-01T17:38:31|MAS0810247C01G1k3ZgP7a0KQ1DxJSb7YyOyPsZSo4d60YQ1yq8haqz4qevRU0zSbS6Ace55Rea2oRkZ2TDJNpIU+ND118pLAMSfYMgea4xmFnJNoixVx11VDRtmmP26L0c71qRGzh2bP+1b+qo1gXQDOJf1+JEC6Cev9y+ZebPXebtBRJ284qW1YuuFbwjw/uA1MnoymNCgaHPaDucvZQ7OIrZ9In/pvwKZcJ512eL9eGfn2QZNPLeR9okrpeSrQ4VR253JH089NDEr qP8eMa0A+8zrvZEE0dLnnAPTK1rpbwQELUyNt1Pdy+kE81noYDgmjSp1hCzzy20w9vnm806Hw4X3A==|00001000000709182898|1

**"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned to the right of the printed text.